

Eitorf, den 01.06.2007

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-  
Sachbearbeiter/-in: Wilfried Schmidt

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

i.V. \_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter

**VORLAGE**  
**- öffentlich -**

**Beratungsfolge**

Betriebsausschuss	20.06.2007
-------------------	------------

**Tagesordnungspunkt:**

Neubau eines Entlastungssammlers - 1. und 2. Bauabschnitt - im Bereich der Straßen "Im Sand, Harmoniestraße und St.-Josef-Straße  
hier: Vorstellung der Planung

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt die Vorstellung der Planung zunächst zur Kenntnis.

Die für die Umsetzung dieser Maßnahme erforderlichen Gesamtbauarbeiten sollen in dieser Sitzung im nichtöffentlichen Teil unter TO 8 vergeben werden.

**Begründung:**

Hydraulische Berechnungen, die im Rahmen des Generalentwässerungsplanes durch das Ingenieurbüro Pecher durchgeführt wurden, haben ergeben, dass der Hauptsammler zur Kläranlage Eitorf hydraulisch überlastet ist. Der Neubau eines Entlastungssammlers in mehreren Bauabschnitten ist somit erforderlich. Mit den Bauarbeiten des 1. und 2. Bauabschnitts soll voraussichtlich bereits im Juli 2007 begonnen werden.

In der 12. Sitzung des Betriebsausschusses wurde das Ingenieurbüro Osterhammel, 51588 Nümbrecht, mit den erforderlichen Ingenieurleistungen zur Planung beauftragt.

Gegenstand der Planung ist der Austausch des vorhandenen Mischwassersammlers Harmoniestraße/ Im Sand, gegen einen neuen Sammler in der Dimension DN 2600 mm. Des weiteren wird der vorhandene Entlastungskanal aus dem RÜ Harmonie erneuert und ersetzt durch eine Leitung in der Dimension DN 1200 mm.

Als Anlage ist dieser Vorlage ein Übersichtsplan beigefügt, in den der Trassenverlauf eingezeichnet wurde.

Das Ingenieurbüro wird in der Sitzung die Planung vorstellen.

Anlage(n)