

Eitorf, den 12.01.2010

Amt 81 - Gemeindewerke -Ver- und Entsorgungsbetriebe-

Sachbearbeiter/-in: Alexander Schlein

Bürgermeister

i.V.
Erster Beigeordneter

VORLAGE
- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

01.02.2010

Tagesordnungspunkt:

**Neubau eines Entlastungssammlers, 4. Bauabschnitt, von der Bahnhofstraße, Einmündung
Schmidtgasse, bis Poststraße
hier: Vorstellung der Planung**

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Planung zur Kenntnis.

Begründung:

Geplant ist die Weiterführung des Entlastungssammlers in der Bahnhofstraße/L333 ab Höhe Bahnhof/Schmidtgasse bis in die Poststraße hinein auf einer Länge rund 420 m.

Auf der Nordseite der Bahnhofstraße wird im Zuge des Kanalbaus die vorhandene Wasserleitung mit ausgetauscht. Der Austausch der Wasserleitung soll voraussichtlich mit einem Zeitfenster von ca. 1 - 2 Wochen dem Kanalbau vorausseilen.

Der Kanalbau soll in 4 Unterabschnitte unterteilt ausgeführt werden. Für jeden Unterabschnitt sollen die Zufahrten zu den im jeweiligen Abschnitt betroffenen Anliegergrundstücken - soweit möglich - zugänglich gehalten werden.

Unterabschnitt 1 (UA 1)

Bau des Kanals DN 2.200 innerhalb der Bahnhofstraße von Einmündung Schmidtgasse/Bahnhof bis Höhe Parkplatz Bürgerzentrum unter Vollsperrung der L333 für den Durchgangsverkehr im Bereich der Baustelle.

Die Zufahrt zum Parkplatz Bürgerzentrum wird einseitig (aus östlicher Richtung) sichergestellt.

Unterabschnitt 2 (UA 2)

Bau des Kanals von Höhe Bürgerzentrum bis vor die Kreuzung L86 / L333 „Kurscheids Eck“. Weiterhin Vollsperrung der L333 im Bereich der Baustelle.

Zeitgleich Neubau eines Kanalteilstücks von Höhe Goethestraße bis Bahnhofstraße (inkl. Austausch der Wasserleitung). Zufahrt des Parkplatzes Bürgerzentrum aus Richtung Westen sichergestellt.

Unterabschnitt 3 (UA 3)

Durchpressung des Kreuzungsbereiches und des Eipbaches mit 2 Rohren DN 1.300 aufgrund der

Bachverrohrung. Startgrube hinter der Kreuzung auf Höhe des REWE Marktes.
Weiterhin Vollsperrung der Bahnhofstraße wie im UA 2. Einbahnstraßenverkehr über die Hochstraße Richtung Osten.

Unterabschnitt 4 (UA 4)

Durchpressung eines Kanalrohres DN 1.800 in Richtung Poststraße. Einbahnstraßenregelung Hochstraße weiterhin erforderlich. Nach Abschluss der Restarbeiten Freigabe des UA 1 und 2.
Einbindung Kanal Parkstraße. Freigabe der L333 im Gesamten.
Restarbeiten in der Poststraße.

Eine ausführliche Präsentation erfolgt innerhalb der Sitzung durch das planende Ing.-Büro Osterhammel.

Anlage(n)

Übersichtsplan