Hochwasserschutzkonzept Eipbach/Zentralort – Maßnahmenübersicht

Stand: Februar 2013

	Maßnahme	K*	M*	Grob geschätzte Kosten/Träger
Oberlauf	1 HRB Wohmbach			
	1.1 Aus Dauerstau nehmen und Bachlauf renaturieren		bis 2017	Wasserverband
	1.2 Reduzierung des Drosselabflusses /Erhöhung der HW-Entlastungsschwelle	2013/14		Wasserverband
	2 HRB Linkenbach			
	2.1 Reduzierung des Drosselabflusses/Erhöhung der HW-Entlastungsschwelle	2013/14		Wasserverband
Mittellauf	3 Schaffung von zusätzlichen Retentionsraum		2015- 2018	Wasserverband/Gemeinde
	4 Schließung stromaufwärtiges Brückengeländer Mittelstraße	2013/14		17.500 €/Gemeinde
	5 Schließung stromaufwärtiges Brückengeländer Siegstr./Leienbergstraße	2013/14		17.500 € /Gemeinde
	6 Ertüchtigung/Erhöhung der Ufermauer West entlang Cäcilienstraße bis Brücke Mühlenstraße		2015-2018	200.000 €/Gemeinde
	7 Mobiles Sperrwerk an der Brücke Scheidsbach/Im Mühlengraben	2013/14		15.000 € /Gemeinde

*) K = Detailprüfung und Umsetzung kurzfristig, M = mittel-langfristig